


UWAGI:

- KONSTRUKCJA STALOWA: STAL RK,Ro,PK S355, Blachy S355, SPOINY OBWODOWO
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA: BETON C30/37, STAL RB500W
- SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- ZAKOTWIENIE POPRZECZ KOTWY CHEMICZNE
- POSADOWIENIE WYKONAĆ NA GRUNCIE NIEWYSADZINOWYM, W RAZIE WYSTĄPIENIA GRUNTU WYSADZINOWEGO NALEŻY GO WYMIENIĆ DO POZIOMU STREFY PRZEMARZANIA NA POSPÓŁKĘ I ZAGĘŚCIĆ WARSTWAMI DO $I_s=0,97$
- W RAZIE POSADOWIENIE NA GRUNCIE RODZIMYM NALEŻY ZBADAĆ JEGO NOŚNOŚĆ PRZECZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

- SŁUPY:
 - PAS DOLNY: RK50x3mm
 - PAS GÓRNY: RK50x3mm
- ŁUK DACHU:
 - PAS DOLNY: RK50x2.5mm
 - PAS GÓRNY: RK50x2.5mm
- RYGLE: RO38x2,0mm
- STĘŻENIA: RO48,3x2,6mm

Nazwa obiektu	BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH		Skavska HALE ul.Nowa 25, 98-400 Wieruszów Tel.: +48 730 208 280 e-mail: biuro@skavska.pl www.skavska.pl	
Inwestor	STADNINA KONI KRASNE SP. Z.O.O. UL. MICKIEWICZA 36, 06-408 KRASNE		VIII.2024 r.	
			branża: KONSTRUKCJA	
Przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ A-A		skala 1:100	
Projektant	mgr inż. Sławomir Choczaj upr. nr OPL/1656/PBKb/19		Nr rys. 2 K	
Projektant Sprawdzający	mgr inż. Witold Petalas upr. nr LOD/0952/PWOK/08			