

PYTANIE 1 :

1. Zakres prac w dojarni- są wskazane płytki na podłodze na większości podłogi około 300 m - a pytanie czy tak będzie w rzeczywistości bo płytki mokre mogą powodować poślizgnięcia i mogą uszkodzić krowy. ewentualnie jakie płytki na podłodze przewidujemy? pytanie drugie o zakres wygrodzenia w hali udojowej czy wykonawca ma policzyć czy jest to w zakresie dostawcy systemu udoju.

ODP:

W budynku hali udojowej przewiduje się wykonanie okładziny podłogowej z gresu technicznego- w pomieszczeniach gospodarczych, zlewni mleka, komunikacji, łazience oraz w pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniu hali udojowej należy wykonać posadzki betonowe- zgodnie z załączonymi wytycznymi dostawcy/producenta hali udojowej. W poczekalni dla zwierząt ruszt betonowy.

Pyt.2 Zakres prac związanych z wodociągiem i średnice rury która dochodzi do najbliższego istniejącego hydrantu.

ODP:

Projektuje się wykonanie hydrantu DN 80 o wydajności 15 dm/s na przedłużeniu istniejącego przyłącza wodociągowego- zgodnie z PZT.

Pyt. 3 Podczas wizji lokalnej rzędna terenu jest nisko w stosunku do 0 budynku -każdego wiec w kosztorysie należy uwzględnić wymianę gruntu (kalkulacji)

ODP:

Tak. W wycenie należy uwzględnić wykonanie nasypu zgodnie z rzędnymi wysokościowymi do projektowanego terenu oraz wizji lokalnej

Pyt. 4 Droga dojazdowa- wliczyć w kosztu

ODP:

Tak. W wycenie należy uwzględnić wykonanie drogi dojazdowej żwirowej- zgodnie z załączonym projektem i wizją lokalną.

„Układ komunikacyjny działki zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Na działce układ komunikacyjny stanowią wydzielone, utwardzone ciągi pieszo-jezdne z nawierzchni żwirowej

(podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5, grubości 30cm pospółka żwirowa, wierzchnia warstwa - mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5, grubości 15cm), zgodnie z naturalną niweletą terenu działki. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem terenu.”- wykonanie nasypu zgodnie z rzędnymi wysokościowymi zaznaczonymi na PZT.

Pyt. 5 Odcinek pomiędzy halami a tymczasowym składowaniem obornika łączy późniejsza droga?

ODP:

Projektowane obiekty połączone są z projektowanymi ścianami oporowymi do tymczasowego składowania obornika terenem utwardzonym, ciągi pieszo jezdne o nawierzchni żwirowej- zgodnie z PZT.

Pyt.6 Jakie jest projektowane zasilanie jaki przekrój i jaki materiał i ile żył. czy do budynków prowadzimy 4 linie zasilania z stacji Trafo czy jedną a łączymy się przy hali udojowej

ODP:

Projektuję się wykonanie głównej instalacji zasilającej do stacji Trafo- przewodem aluminiowym YAKXS 4 x120 mm², do budynku hali udojowej (główne zasilanie) natomiast wykonanie instalacji do pozostałych budynków inwentarskich ze złącza głównego przewodem aluminiowym YAKXS 4x35 mm²

Pyt. 7 Pytanie o poidła dla krów - w kosztorysie jest wpisane poidło normalne i doprowadzę ODnie średnicą 1/2 cala - a w rysunkach są wrysowane poidła ocieplane.(z praktyki wiemy ze powinna być większa rura 1 cal

ODP:

Projektuję się montaż poidel podgrzewanych wannowych- 3 komplety poidel (po 4 sztuki w każdym komplecie), doprowadzeni wody PE100 32x2,0mm

Pyt. 8 Czy zasilanie wodą musi z jednej strony i iść na koniec budynku u później na środek czy nie możemy z jednej strony wykonać pomiaru i wejść do budynku i skończyć na środku

ODP:

Kalkulacje należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektowa, natomiast zakres zmian nie istotnych w trakcie realizacji robót- do ustalenia z inwestorem.

Pyt. 9 Ziemia z wykopu czy może być składowana przy nowych halach w celu podniesienia terenu ?

ODP:

Ziemia z wykopu może być składowana na terenie działki na której realizowana jest inwestycja- może zostać wykorzystana do podniesienia terenu.

